แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตีน - วังใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตีน - วังใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,542,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตีน-วังใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ต.ค. 2569 เป็นเงิน 2,736,044.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สาริกา พานะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วุฒิมาศ แซ๊ะอาหลี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 อับดลรอศักดิ์ หลงหัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อับดลรอศักดิ์ หลงหัน

09 ตุลาคม 2569 09:53:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตีน - วังใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับลูกรังหนา 10 ซม.	ตร.ม.	3,860.000	12.57	48,520.20	1.3821	17.37	67,059.76
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	193.000	800.00	154,400.00	1.3821	1,105.68	213,396.24
	1.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	1.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	21.750	495.75	10,782.56	1.3821	685.17	14,902.57
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตีน - วังใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,860.000	420.05	1,621,393.00	1.3821	580.55	2,240,927.26
5	2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	76.000	195.02	14,821.52	1.3821	269.53	20,484.82
6	2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	688.000	103.87	71,462.56	1.3821	143.55	98,768.40
	3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
7	3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	ม.	15.000	1,133.60	17,004.00	1.3821	1,566.74	23,501.22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตีน - วังใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	21.000	1,848.32	38,814.72	1.3821	2,554.56	53,645.82
9	4. ป้าย บ.33	ชุด	1.000	2,430.00	2,430.00	1.3821	3,358.50	3,358.50
							รวมราคากลาง	2,736,044.59

อับดลรอศักดิ์ หลงหัน

09 ตุลาคม 2569 09:55:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตีน - วังใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(สาริกา พานะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒิมาศ แซ๊ะอาหลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อับดลรอศักดิ์ หลงหัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดุลย์ ใบกอเต็ม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายดลรอสัก เปรมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สาริกา พานะ
09 ตุลาคม 2569