ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระใต้

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....

2. วงเงินงบประมาณ ..(ตามข้อบัญญัติ) 93,500.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป..เป็นงานก่อสร้างอาคาร (ตามแบบแปลน อบต.ท่าเรือกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....15 กันยายน 2559.....

เป็นเงิน 96,200.- (เงินเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

5.3 ปร.6

5.4 แผนที่สังเขป

5.5 แปลนพื้น/ รายการประกอบแบบพื้น/รายการประกอบแบบผนัง

5.6รูปด้าน

5.7แบบขยายตาข่ายเหล็กถัก

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสืบศักดิ์ หมะเด ประธานกรรมการ

6.2 นางสาริกา พานะ กรรมการ

6.3 นางศิราพร รังษีสว่าง กรรมการ

แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระโต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานปูกระเบื้องกันลื่นพื้นภายนอก ขนาด 16"x16"	10,837.01	
2	งานติดตั้งประตูตาข่ายถักตา 2 "	84,488.90	
3	งานผนังรั้วก่อซีเมนต์บล็อคพร้อมฉาบปูนเรียบ	902.10	
	รวมเป็นเงิน	96,228.01	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	96,200.00	
	(เก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิบศักดิ์ หมะเด)

วันที่ 15 ก.ย. 2559

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาริกา พานะ)

วันที่ 15 ก.ย. 2559

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิราพร รังษีสว่าง)

วันที่ 15 ก.ย. 2559

ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น **เมื่อวันที่** 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	73,602.57	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ค่า Factor F =	1.3074	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	96,228.01	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
	ตีดเป็นเงินทั้งสิ้น	96,200.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (เก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)		

* ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล (ประจำเดือนสิงหาคม 2559)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสิบศักดิ์ หมะเด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาริกา พานะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศิราพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นางสาริกา พานะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นายอิบรอเฮม อุฟัฆมา)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นายบัณฑิต เลขะกุล)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นายประเสริฐ ตำท่าคลอง)
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
(นายบาเสด ยาพระจันทร์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปูกระเบื้องกันลื่นพื้นภายนอก ขนาด 16"x16"**								
1.1	กระเบื้องกันลื่นพื้นภายนอก ขนาด 16"x16"	15.50	ตร.ม.	-	-	158.00	2,449.00	**2,449.00**	
	- กระเบื้องเคลือบสี 16"x16"(6+1 แผ่น)	18.00	กล่อง	175.00	3,150.00	-	-	**3,150.00**	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) 21.51 กก./ตร.ม.	7.00	ถุง	138.31	968.17	-	-	**968.17**	
	- ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม./ตร.ม.	1.70	ลบ.ม.	592.83	1,007.81	-	-	**1,007.81**	
1.2	ปูนซีเมนต์ยาแนว	2.00	ถุง	30.00	60.00	-	-	**60.00**	
1.3	งานติดตั้งจุกบันได PVC.	3.00	เส้น	138.00	414.00	80.00	240.00	**654.00**	
2	**งานติดตั้งตาข่ายถัก**								
2.1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-S Ø 2"	42.00	ท่อน	700.00	29,400.00	-	-	**29,400.00**	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิบศักดิ์ หมะเด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาริกา พานะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศิราพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาริกา พานะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายอิบรอเฮม อุหมัมมา)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายบัณฑิต เลขะกุล)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายประเสริฐ ด้ำท่าคลอง)
ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายบาเสด ยาพระจันทร์)
ตำแหน่ง นายก อบต.ท่าเรือ

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระได้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	ลวดตาข่ายถักเบอร์ 10 ตา 2" สูง 2.00 ม.ยาว 10.00 ม.	82.00	ตร.ม.	114.50	9,389.00	-	-	9,389.00	
2.3	ค่าแรงงานเหล็ก , ลวดเชื่อม , ใบตัด	784.80	กก.	-	-	12.00	9,417.60	9,417.60	
2.4	แผ่นเหล็กขนาด 0.10 x 0.07 ม.หนา 5 มม.	40.00	ชุด	80.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
2.5	พุกเหล็ก Ø 1/2"	40.00	ชุด	10.00	400.00	-	-	400.00	
2.6	บู๊ทเหล็ก Ø 1"	6.00	ชุด	19.00	114.00	-	-	114.00	
2.7	สลักแขนซ้าย - ขวา ล๊อคประตู	4.00	ชุด	40.00	160.00	-	-	160.00	
2.8	สีกันสนิม	111.00	ตร.ม.	23.00	2,553.00	35.00	3,885.00	6,438.00	
2.9	สีน้ำมัน	111.00	ตร.ม.	17.00	1,887.00	38.00	4,218.00	6,105.00	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสืบศักดิ์ หมะเด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาริกา พานะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศิราพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาริกา พานะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายอิบรอเฮม อุพันมา)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายบัณฑิต เลขะกุล)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายประเสริฐ ตำท่าคลอง)
ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายบาเสด ยาพระจันทร์)
ตำแหน่ง นายก อบต.ท่าเรือ

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระได้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ผนังรั้วก่อซีเมนต์บล็อคขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	1.08	ตร.ม.	-	-	65.00	70.20	70.20	
	- ซีเมนต์บล็อค (13 ก้อน)	15.00	ก้อน	6.22	93.30	-	-	93.30	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) 6.75 กก.	1.00	ถุง	138.31	138.31	-	-	138.31	
	- ทรายหยาบ (0.03 ลบ.ม.)	0.03	ลบ.ม.	592.83	17.78	-	-	17.78	
4	ปูนฉาบผนังผิวเรียบ	2.16	ตร.ม.	-	-	82.00	177.12	177.12	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) 12.05 กก.	1.00	ถุง	138.31	138.31	-	-	138.31	
	- ทรายละเอียด (0.04 ลบ.ม.)	0.08	ลบ.ม.	687.23	54.97	-	-	54.97	
				รวมราคาค่าก่อสร้าง				73,602.57	
				ค่า Factor F =		1.3074		96,228.01	
				คิดราคาเพียง				96,200.00	
				ราคาค่าก่อสร้าง (เก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)					

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสืบศักดิ์ หมะเด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาริกา พานะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศิราพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาริกา พานะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายยิบรอเฮม อุพัมมา)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายบัณฑิต เลขะกุล)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายประเสริฐ ดำท่าคลอง)
ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายบาเสด ยาพระจันทร์)
ตำแหน่ง นายก อบต.ท่าเรือ